地元建設会社の皆様へ

栃木アンカーだから
できるコト

地元建設会社の皆様へ

このようなお悩みは
栃木アンカーが解決します。

- 外壁調査診断
- 耐震補強・耐震診断
- 新築施工
- 止水・防水工事
- 汚泥リサイクル

栃木アンカーの強み

- 1正確な調査・安心の
  ご提案
- 2確かな施工技術、
  徹底した施工管理
- 3万全な
  アフターフォロー

解決までの流れ

- 01調査・現場確認
- 02見積り・ご提案
- 03施工

施工実績

小山聖苑外壁改修工事

ケーブルテレビ様の明野（筑西市）サブセンター、邑楽（邑楽町）サブセンター構築工事に伴う、基礎及び外構工事を施工させて頂きました。
※中継函は元請施工になります。

那須自動車学校大規模現状回復工事

那須塩原市にある自動車教習所の外壁下地補修工事を行ないました。
外壁下地補修工事では、外壁劣化調査・マーキング・ひび割れ補修・欠損爆裂補修・モルタル剥離補修を行ない、外壁全面に、剥落防止工法（GNSピンネット工法）を行ないました。

潮来市立牛堀公民館耐震補強工事

RC屋根庇の鉄骨方杖設置工事に伴う無収縮モルタル充填工事、内部耐震壁増設部上部の無収縮モルタル注入工事、スリットの設置工事を施工させて頂きました。
補強鉄骨ベース部と既存躯体との隙間に無収縮モルタルを充填する工事ですが、新築工事と違い、元の躯体に合わせて補強鉄骨を設置していきますので、ベース部分も１つ１つの場所毎に隙間が変わります。
現地の状況に合わせてきちんと施工対応する技術力も必要です。

お問合わせはコチラ

-
-